

Kraftwerksdaten

Bauherr und Betreiber:

KKW Kranzbach GmbH
8731 Gaal, Ingering II 38a

Bruttofallhöhe: 167 [m]

Ausbauwassermenge: 120 [l/s]

Ausbauleistung: 168 [kW]

Druckrohrleitungslänge: 798 [m]

Druckrohrleitungsdurchmesser: 300 [mm]

Wasserfassungstyp: Festes Wehr mit Tiroler Rechen

Turbinentyp: Pelton turbine, 2-düsige

Jahresarbeitsvermögen: 683.000 [kWh]

Inbetriebnahme: 2013

Beteiligte Firmen

Planung, Oberleitung, örtliche Bauaufsicht:

PI Mitterfellner GmbH, Scheiffling

Baumeisterarbeiten:

Teerag-Asdag AG, Scheiffling

Druckrohrleitungsverlegung:

Teerag-Asdag AG, Knittelfeld

Maschinelle Ausrüstung:

Elektro Hörl GmbH & Co KG, Fohnsdorf

Elektrotechnische Ausrüstung:

Elektro Hörl GmbH & Co KG, Fohnsdorf

Druckrohrlieferant:

Tiroler Rohre GmbH, Hall in Tirol

Stahlwasserbau:

Metallbau Schneider, Scheiffling

